

南宁市水电医院中医文化建设内容及报价

项号	服务项目内容	数量	单位	示图	单价 (元)	金额 (元)	设计制作工艺说明材料（参数）
1	中式防腐门套 (刻字加描金)	8.4 (单面)	平方				材质：4mmX5mm防腐木 工艺：数控切割、精工艺术雕刻，拼合黏贴，表面户外烤漆处理，人工描金等规格：宽2000mmX高2340mm（单面），宽1600mmX高2270mm（单面）
2	中式橡木门套	4.2 (双面)	平方				材质：4mmX5mm橡木 工艺：数控切割、精工艺术雕刻，拼合黏贴，表面户外烤漆处理； 规格：宽2084mmX高1978mm（双面制作）
3	中式墙裙板	16	米				材质：18mmPVC板 工艺：数控切割、精工艺术雕刻，拼合黏贴，表面户外烤漆处理 规格：高600mm
4	中式防盗网	15.6	平方				材质：外框40X40X1.2mm铝合金， 内框花格20X20X1.2 工艺：焊接烤漆制作而成 规格：宽1860mmX高2200mmX1个 宽1200mmX高1600mmX6个
5	中药房取药台，牌匾及其装饰	1	套				材质：15mm橡木，花格10mmpvc板 工艺：数控切割、精工艺术雕刻，拼合黏贴，表面户外烤漆处理；
6	中医展示墙	10	平方				材质：18mm高密度PVC板 工艺：数控切割、精工雕刻，高清写真，拼合黏贴，表面喷漆处理；
7	中式镂空檐线	20	米				材质：10mm高密度PVC板 工艺：数控切割、精工雕刻，高清写真，拼合黏贴，表面喷漆处理；
8	中式镂空角线	145	米				材质：10mm高密度PVC板 工艺：数控切割、精工雕刻，高清写真，拼合黏贴，表面喷漆处理； 规格：高400mm
9	中式屏风隔断	2	套				材质：40mm胡桃木 工艺：数控切割、高清写真、精工拼接 规格：2000mmX1800mm
10	室外 (中医形像画)	4.5	平方				材质：10mm高密度PVC板 工艺：数控切割、精工雕刻，高清写真，拼合黏贴，表面防晒、防水处理；
11	木纹地板贴	200	平方				材质：PVC地板以贴、防水，防滑、耐磨
12	外墙粉刷	70	平方				包工包料
13	文化廊及展示墙射灯	70	个				包工包料
14	地簧门	3.65	平方				材质：1.0钢化玻璃+地弹簧+拉手，包工包料
15	储物柜	5	米				E0级多层实木板，包工包料
16	导诊台1	7	米				E0级多层实木板，包工包料
17	大理石面1	7	米				天然大理石，包工包料
18	方柜	2.1	米				E0级多层实木板，包工包料
19	导诊台2	2.4	米				E0级多层实木板，包工包料
20	大理石面2	3.6	米				天然大理石，包工包料

21	小计	A	0	
22	税费	$B=A*9\%$	0	
23	合计	$C=A+B$	0	

注：以上文化建设总价含设计、材料、税费、制作、安装、运输、售后等费用

公司：

联系人：